ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА										
(локальный сметный расчет)										
на ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИИ К1										
(наименование работ и затрат, наименование объекта)										
Основание: чертежи №										
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 Июль 2013 года										
№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Земляные работы										
1	3.1-6-7	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	100 м3	29,38						
		ЗП			10,73		1,192	14,18	5 328,49	
		ЭМ			584,01		1,192	6,8	139 077,62	
		в т.ч. ЗПМ			103,48		1,192	14,18	51 387,88	
		НР от ЗП	%	97					5 168,64	
		СП от ЗП	%	55					2 930,67	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					85 817,76	
		ЗТР	чел-ч	1,05						36,77
									238 323,18	8 111,75
2	3.1-50-3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ, ДО 3 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	100 м3	1,54						
		ЗП			3 837,00		1,248	14,18	104 569,09	
		НР от ЗП	%	89					93 066,49	
		СП от ЗП	%	44					46 010,40	
		ЗТР	чел-ч	346,3						665,56
									243 645,98	158 211,68
3	3.1-51-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 м3	0,58						
		ЗП			2 042,62		1,248	14,18	20 965,56	
		НР от ЗП	%	89					18 659,35	
		СП от ЗП	%	44					9 224,85	
		ЗТР	чел-ч	192,7						139,48
									48 849,76	84 223,72
4	3.1-6-7	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	100 м3	2,12						
		ЗП			10,73		1,192	14,18	384,49	
		ЭМ			584,01		1,192	6,8	10 035,55	
		в т.ч. ЗПМ			103,48		1,192	14,18	3 708,04	
		НР от ЗП	%	97					372,96	
		СП от ЗП	%	55					211,47	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					6 192,43	
		ЗТР	чел-ч	1,05						2,65
									17 196,90	8 111,75
5	15.1-51-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 51 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 51 КМ	м3	2850						
		ЭМ			122,88		1	5,98	2 094 243,84	
									2 094 243,84	734,82