

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальный сметный расчет)

УСТРОЙСТВО НЕСТОРАЕМОЙ КРОВЛИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 Июль 2013 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.6-5-1	УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100 м2	6,205						
		ЗП			219,98			1,047	14,18	20 265,06
		ЭМ			21,71			1,047	7,52	1 060,64
		в т.ч. ЗПМ			4,79			1,047	14,18	441,27
		МР			155,94			1,022	2,61	2 581,02
1,1	1.3-1-25	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ЛЕГКОГО БЕТОНА НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В12,5 (М150); СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ D 1500	м3	63,291	494,49				8,35	267 077,22
		НР от ЗП	%	97						19 657,11
		СП от ЗП	%	71						14 388,19
		НР и СП от ЗПМ	%	178						785,46
		ЗТР	чел-ч	20,2						131,23
									325 814,70	52 508,41
2	3.6-5-2	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ПОЗ. 6-5-1	100 м2	-6,205						
		ЗП			14,05	*9	1,047	14,18		- 11 648,86
		ЭМ			2,11	*9	1,047	7,68		- 947,49
		в т.ч. ЗПМ			0,48	*9	1,047	14,18		- 397,97
		МР			15,28		1,022	2,61		- 252,90
2,1	1.3-1-25	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ЛЕГКОГО БЕТОНА НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В12,5 (М150); СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ D 1500	м3	-56,9619	494,49				8,35	- 240 369,50
		НР от ЗП	%	97						- 11 299,39
		СП от ЗП	%	71						- 8 270,69
		НР и СП от ЗПМ	%	178						- 708,39
		ЗТР	чел-ч	1,29			*9			- 75,43
									- 273 497,22	44 076,91
3	3.12-21-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100 м2	6,205						
		ЗП			252,96		1,087	14,18		24 193,54
		ЭМ			30,82		1,087	5,2		1 080,95
		в т.ч. ЗПМ			1,24		1,087	14,18		118,60
		МР			27,22		1,001	3,79		640,77
3,1	1.3-2-5	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100	м3	9,49365	451,14				6,14	26 323,70
		НР от ЗП	%	92						22 258,06
		СП от ЗП	%	44						10 645,16
		НР и СП от ЗПМ	%	178						211,11
		ЗТР	чел-ч	24,3						163,90
									85 353,29	13 755,57
4	3.12-21-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К ПОЗ. 12-21-1	100 м2	6,205						
		ЗП			0,92	*5	1,087	14,18		439,95
4,1	1.3-2-5	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100	м3	3,16455	451,14				6,14	8 774,57
		НР от ЗП	%	92						404,75
		СП от ЗП	%	44						193,58
		ЗТР	чел-ч	0,09			*5			3,04
									9 812,85	1 581,44

16	3.12-21-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К ПОЗ. 12-21-1	100 м2	6,205						
		ЗП			0,92	*45	1,087	14,18	3 959,57	
16,1	1.3-2-5	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100	м3	28,48095	451,14			6,14	78 971,11	
		НР от ЗП	%	92					3 642,80	
		СП от ЗП	%	44					1 742,21	
		ЗТР	чел-ч	0,09		*45				27,32
									88 315,69	14 232,99
17	3.47-69-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ	100 м2	6,205						
		ЗП			1 293,25		1	14,18	113 789,06	
		ЭМ			201,26		1	5,84	7 293,10	
		в т.ч. ЗПМ			35,67		1	14,18	3 138,49	
		МР			22,05		1	6,32	864,70	
17,1	1.7-3-1	ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ 'НИЛТ' DC-D C1, ДИАМЕТР 230 ММ	шт.	9,3075	2 634,90			1,28	31 391,14	
17,2	1.3-2-18	СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ	т	52,9	438,37			3,97	92 063,40	
17,3	1.5-3-334	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ТОЛЩИНА 100 ММ, ЦВЕТ СЕРЫЙ	м2	632,91	158,13			5,38	538 441,47	
		НР от ЗП	%	114					129 719,53	
		СП от ЗП	%	44					50 067,19	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					5 586,51	
		ЗТР	чел-ч	116,59						723,44
									969 216,10	156 199,21
Итого по локальной смете: УСТРОЙСТВО НЕСТОРАЕМОЙ КРОВЛИ									2 843 693,29	